

PA PARETI
INTERCAMBIABILI

30th
ANNIVERSARY



PIGIN[®]
MODULAR SYSTEM

Oltre 30 anni di storia e di successi

30th
ANNIVERSARY



14.000 m²
COPERTI/COVERED
COUVERTS/ CUBIERTOS/
ZURÜCKGELEGT

AREA DI PRODUZIONE/PRODUCTION
AREA/ZONE DE PRODUCTION/ÁREA DE
PRODUCCIÓN /PRODUKTIONSBEREICH

30.000 m²

SCOPERTI/DISCOVERED/DÉCOUVERT/
DESCUBIERTO/ ENTDECKT

AREA LAVORATIVA ESTERNA
EXTERNAL WORKING AREA/ZONE DE TRAVAIL
EXTÉRIEURE/ÁREA DE TRABAJO
EXTERNER/EXTERNER
ARBEITSBEREICH

PAGIN[®]
MODULAR SYSTEM

■ DA 30 ANNI È L'AZIENDA CHE PROGETTA, REALIZZA E INSTALLA SOLUZIONI MODULARI "CHIAVI IN MANO" PRATICHE ED ESTREMAMENTE PERSONALIZZATE GRAZIE AL FORTE ORIENTAMENTO VERSO IL CLIENTE E LA CONSOLIDATA COMPETENZA TECNICA NEL SETTORE DELLA PREFABBRICAZIONE.

■ EST UNE ENTREPRISE QUI CONÇOIT, RÉALISE ET INSTALLE DES SOLUTIONS MODULAIRES « CLÉS EN MAIN » PRATIQUES ET EXTRÊMEMENT PERSONNALISÉES GRÂCE À L'ÉCOUTE ACTIVE DU CLIENT ET À L'EXPERTISE TECHNIQUE CONSOLIDÉE DEPUIS 30 ANS DANS LE SECTEUR DE LA PRÉFABRICATION.

■ PAGIN MODULAR SYSTEM SRL IS A LEADING COMPANY OPERATING IN THE DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF PREFABRICATED METAL STRUCTURES FOR BOTH THE DOMESTIC AND THE INTERNATIONAL MARKET WHICH ENJOYS THE COLLABORATION OF QUALIFIED INTERNATIONAL PARTNERS AND NUMEROUS HIGHLY PRESTIGIOUS REFERENCES.



PAGIN[®]
MODULAR SYSTEM

MODELLO

PA PARETI INTERCAMBIABILI

Disponibile modello flat-pack
 This type of product can be supplied both assembled and flat-packed
 Diese Art von Produkt kann sowohl montiert als auch zerlegt geliefert werden
 Ce type de produit peut être fourni soit assemblé, soit colisé
 Este tipo de producto se suministra tanto montado como flat-pack

Lunghezza / Length / Longueur
 Länge / Largo (cm)
6055 - 12190

Larghezza / Width / Largeur
 Breite / Ancho (cm)
2440 - 3000

Altezza interna / Internal heights
 Hauteur intérieure / Innenhöhe
 Alto (cm)
2300 - 2500 - 2700



SPECIFICHE TECNICHE: Telaio con profili zincati e verniciati da 30/10. Pareti coibentate intercambiabili con spessori dai 50 ai 100 mm in PUR liscio sui due lati. Copertura coibentata in PUR con spessori dai 50 ai 100 mm + greca di rinforzo sp.40 mm. Pavimento isolato più truciolare idrofugo sp.18 mm rivestito con un telo di PVC. Sollevamento dal tetto con appositi golfari. Come optional si possono installare sul profilo pavimento blocchi d'angolo a misura ISO e passaforche e sul tetto si può prevedere una copertura supplementare in lamiera.

SERRAMENTI: La dotazione di serie ha una porta in alluminio cieca inserita su pannello e una finestra in alluminio ad apertura anta / ribalta con vetro camera e tapparella inserita su pannello, inoltre come optional offriamo varie tipologie di prodotti che possono andare incontro alle esigenze dei clienti con modelli diversi e di vario colore.

IMPIANTO ELETTRICO: La dotazione standard è adeguata al tipo di prefabbricato, con due punti luce interni (per il 12190 sono tre i punti luce), un interruttore luci, due prese di corrente ed una scatola per allaccio esterno. I nostri impianti rispecchiano le normative CE. Inoltre offriamo la possibilità di personalizzare il prefabbricato secondo le esigenze specifiche del cliente con impianti moderni e duraturi, con materiale all'avanguardia sia per la parte luce, forza, o dati.



TECHNICAL SPECIFICATIONS: Frame with galvanized and painted 30/10 profiles. Interchangeable insulated 50 to 100 mm thick walls in PUR, smooth sheet on both sides. Insulated 50 to 100 mm thick roof in PUR + 40 mm thick reinforcement rib. 18 mm thick floor made of waterproof chipboard covered by a PVC sheet. Lifting from the roof with special eyebolts. ISO corners and fork lift holes on the floor and additional metal sheet cover for the roof are also available as an option.

DOORS AND WINDOWS : The standard equipment has a blind aluminium door inserted on the panel and an aluminium tilt/turn window with double glazing and roller shutter inserted on the panel. Furthermore, optionally, we offer various types of products able to meet the needs of customers with different models and in a variety of colours.

ELECTRICAL SYSTEM: The standard equipment is adapted to the prefabricated type, with two internal lighting points (12190 has three lighting points), one light switch, two internal power sockets and an external connection box. Our installations comply with EC rules. We also offer the option to customize the prefabricated element according to specific customer requirements with modern and long-lasting installations, with state-of-the-art equipment both in terms of lighting, strength, and data.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: Ossature avec profilés galvanisés et peints, d'une épaisseur de 30/10. Parois isolées interchangeables d'une épaisseur de 50 à 100 mm en PUR, lisses sur les deux faces. Toiture isolée en PUR d'une épaisseur de 50 à 100 mm + renfort de 40 mm d'épaisseur. Plancher isolé plus aggloméré hydrofuge de 18 mm d'épaisseur recouvert de PVC. Levage depuis toit par des œilletons spéciaux. En option, des blocs ISO et des passages des fourches peuvent être installés sur le profil plancher, et une surtoiture en tôle peut être prévue sur le toit.

PORTES ET FENÊTRES: L'équipement de série se compose d'une porte pleine en aluminium insérée dans le panneau et d'une fenêtre en aluminium à ouverture oscillo-battante avec double vitrage et volet roulant, insérée dans le panneau. En outre, nous proposons, en option, plusieurs types de produits qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents modèles et couleurs.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE: L'équipement standard est adapté au type de préfabriqué, avec deux points de lumière intérieurs (trois pour le 12190), un interrupteur, deux prises de courant et un boîtier de raccordement extérieur. Nos systèmes sont conformes aux réglementations CE. En outre, nous offrons la possibilité de personnaliser le bâtiment préfabriqué en fonction des besoins spécifiques du client avec des équipements modernes et durables, avec des matériaux de pointe pour la partie électricité ou informatique.

TECHNISCHE DATEN: Verzinkter und lackierter Profilrahmen, 30/10. Isolierte austauschbare Wände mit Stärken von 50 bis 100 mm PU-Schaum und beidseitigem Glattblech. Isolierte Abdeckung aus PU-Schaum mit Stärken von 50 bis 100 mm + Verstärkung mit Dicke 40mm. Isolierter Boden mit 18 mm dichter, wasserdichter, mit PVC-Tuch bezogener Spanplatte. Hebeösen am Dach zum Anheben. Optional können an den Bodenprofilen ISO-Ecke und Staplertaschen installiert werden. Auf dem Dach kann außerdem eine zusätzliche Abdeckung aus Blech angebracht werden.

TÜREN UND FENSTER: Serienmäßig ist das Modul mit einer in dem Wandpaneel eingefügten vollen Aluminiumtür und einem Aluminiumfenster mit Dreh/Kippöffnung, Doppelverglasung und Rollläden ausgestattet. Optional sind verschiedene Produkttypen erhältlich, die den Bedürfnissen unserer Kunden mit verschiedenen Modellen und Farben gerecht werden.

ELEKTRISCHE ANLAGE: Die Standardausstattung ist dem Fertigteiltyp angepasst und umfasst zwei Innenleuchten (für das Modell 12190 drei Innenleuchten), zwei Steckdosen, einen Lichtschalter und einen Anschlusskasten an der Außenseite. Unsere Anlagen entsprechen den Anforderungen der EU-Vorschriften. Zudem kann der Container entsprechend der individuellen Bedürfnisse des Kunden mit modernen und langlebigen Anlagen und mit auf dem neuesten Stand der Technik stehenden Materialien ausgestattet werden.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Estructura con perfiles galvanizados y pintados de 30/10. Paredes aisladas intercambiables con espesores que varían entre 50 y 100 mm en PUR, chapa lisa en ambos lados. Techo aislado en PUR con espesores que varían entre 50 y 100 mm + refuerzo de 40 mm de espesor. Suelo aislado más aglomerado hidrófugo de 18 mm de espesor revestido con una lona de PVC. Se eleva desde el techo con cáncamos especiales. Opcionalmente, se pueden instalar en el perfil del suelo, bloques de esquina con medida ISO y agujeros para carretilla elevadora y en el techo una cubierta adicional de chapa.


CARPINTERÍA: La dotación de serie tiene una puerta de aluminio ciega insertada en el panel y una ventana de aluminio de apertura giratoria/basculante con vidrio cámara y persiana enrollable insertada en el panel. Además, como opcional, ofrecemos varios tipos de productos que pueden satisfacer las necesidades de los clientes con modelos diferentes y de colores varios.


INSTALACIÓN ELÉCTRICA: El equipamiento estándar es el adecuado para el tipo de prefabricado, con dos puntos de luz interiores (el 12190 tiene tres puntos de luz), un interruptor de luz, dos enchufes y una caja para la conexión exterior. Nuestras instalaciones respetan las normativas CE. Además, ofrecemos la posibilidad de personalizar el prefabricado según las necesidades específicas del cliente con instalaciones modernas y duraderas, con materiales innovadores para la parte de luz, fuerza, o datos.







Grazie a studi continui sulla facilità di installazione e di trasporto Pagin è riuscita nel tempo a ridurre al minimo lo spazio di spedizione e ad aumentare la capacità e facilità di montaggio.

 Thanks to continuous studies on the ease of installation and transport Pagin has succeeded over time to minimize shipping space and increase capacity and ease of assembly.

 Grâce à des études continues sur la facilité d'installation et de transport, Pagin a réussi au fil du temps à réduire au minimum l'espace d'expédition et à augmenter la capacité et la facilité de montage.

 Durch kontinuierliche Studien zur einfachen Installation und zum Transport ist es Pagin im Laufe der Zeit gelungen, den Transportraum zu minimieren und die Kapazität sowie die Montagefreundlichkeit zu erhöhen.

 Gracias a investigaciones continuadas sobre la fácil instalación y transporte, Pagin ha conseguido con el tiempo reducir al mínimo el espacio de expedición y aumentar la capacidad y facilidad de montaje.





Pagin Modular System SRL

Via Frattina, 51 - Reschigliano di Campodarsego, 35011 - (PD) - Italy

Tel. +39 049 5564355 - info@paginprefabbricati.com

www.paginprefabbricati.com